

Zadávací dokumentace - krycí list rozpočtu – rekapitulace rozpočtu:

Konstrukce tesařské:

1	montáž kontratátí latí včetně hřebenových a nárožních	m2	458,5
2	vnitrostav.přesun hmot montáž celkem :	%	
3	spojovací materiál	kpl.	1
4	lať střešní 40x60mm impregnovaná materiál celkem	m3	5

konstrukce tesařské celkem :

Konstrukce klepířské:

1	montáž větrací mřížky	mb	87
2	montáž krytiny	m2	458,5
3	montáž hřebene	mb	55,3
4	výroba a montáž opl.komína včetně opl. komín.hlavy	m2	2,12
5	montáž komín. výlezu 60x60	ks	3
6	montáž stoupací plošiny	ks	1
7	montáž sněhových zachytačů tyčových mezisoučet :	mb	17,5
8	vnitrostav.přesun hmot montáž celkem:	%	
9	střešní taška plechová profil. maloformátová	m2	458,5
10	hřebenáč vč.těsnícího klínu	mb	45
11	větrací mřížka kovová	mb	90
12	střešní vikýř 60x60 cm	ks	3
13	spojovací materiál	kpl.	1
14	plech rovinný	ks	2
15	sněhový zachytač kovový dvoutyčový materiál celkem:	mb	17,5

Konstrukce klempířské celkem :

Hromosvod:

1	demontáž stáv.podpěr a montáž nových podpěr systémových vč. uchycení vodiče	kpl	1
2	revize mezisoučet:	ks	1

3	vnitrostav.přesun hmot montáž celkem:	%	
4	podpěra do krytiny lakovaná	ks	14
5	podpěra hřebenová lakovaná materiál celkem :	ks	40

Hromosvod celkem:

Zednické práce:

1	demolice komínů pod střešní rovinu včetně snesení vybour. materiálu demolice celkem:	m3	3,5
2	opláštění komína deskami cementovláknitými tj. 10mm	m2	6
3	štukovaná omítka na stav. lepidlo včetně ochrany rohů, penetrace a barvy mezisoučet :	m2	6
4	vnitrostav.přesun hmot montáž celkem :	%	

Zednické práce celkem :

Vedlejší náklady:

1	mimostav.přesun a hmot a nákl.		
2	spoj. se zařízením staveniště a umístěním stavby celkem	%	

Vedlejší náklady celkem :

REKAPITULACE:

konstrukce tesařské
konstrukce klempířské
hromosvod
zednické práce
mezisoučet:
vedlejší náklady
součet
DPH 21%

CELKEM: